

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
תת פרק 08.02 עמודים וזרועות לתאורת חוץ					
08.02.0123	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "3/6" וגובה 4 או 5 מטר.	קומפ'	18	1,389.70	25,014.60
08.02.0126	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "3/6" וגובה 6 או 7 מטר.	קומפ'	51	1,817.30	92,682.30
08.02.0354	זרוע יחידה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	51	374.15	19,081.65
08.02.0366	זרוע כפולה באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	1	609.33	609.33
08.02.0447	צביעה לא בתנור של עמודי תאורה / זרועות קיימים מפלדה מגלוונת ע"י אקדח התזה (פיסטול) בגוון RAL לפי הנחיית מזמין, ולפי מפרט 11 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת"י, לרבות קבלת אחריות ל-5 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.	מטר	300	203.11	60,933
08.02.0495	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים (80+10+60)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס.	קומפ'	36	2,244.90	80,816.40
08.02.0900	עמוד תקני לתאורה / מצלמה בגובה 4 מטר כולל הפרדה בין חשמל לתקשורת, כולל מגש אביזרים.	קומפ'	7	2,100.00	14,700
תת פרק 08.03 אביזרי תאורה					
08.03.0042	מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	קומפ'	69	267.25	18,440.25
08.03.0045	מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	קומפ'	1	342.08	342.08
08.03.0111	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5x6 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	1,527	25.65	39,167.55

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
08.03.0120	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5x10 מ"מ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	1,520	35.27	53,610.40
08.03.0336	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 מ"מ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327	מטר	1,360	27.79	37,794.40
08.03.0387	אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 3 מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381	קומפ'	9	854.13	7,687.17
08.03.0441	מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט.	קומפ'	51	122.93	6,269.43
08.03.0465	בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח.	קומפ'	1	1,069.00	1,069
תת פרק 08.04 גופי תאורה					
08.04.0403	גוף תאורת רחובות לד, 30W דגם COBRA EL SL 18MA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	18	962.10	17,317.80
08.04.0406	גוף תאורת רחובות לד, 50W דגם COBRA EL SL 18MA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	52	1,069.00	55,588
תת פרק 08.07 עבודות לחברת חשמל					
08.07.0015	שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 4 אינץ' ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 3.5 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני.	מטר	180	38.48	6,926.40

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
08.07.0066	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת "להבים" ברוב פנים 220 ס"מ, גובה כולל 225 ס"מ, עומק 40 ס"מ כולל חפירה/חציבה, ביסוס, פילוס, הכנת שרזולים מארונות אל המגרשים, לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י. תא התקשורת יכלול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	קומפ'	9	2,371.04	21,339.36
תת פרק 08.08 עבודות תקשורת					
08.08.0021	חפירת תעלה להנחת 2 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 90 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	190	29.93	5,686.70
08.08.0063	גומחת בטון מקורה לפילר מונים יחיד במידות: רוחב פנים 80 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ עומק 40 ס"מ, כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס.	קומפ'	5	1,421.77	7,108.85
08.08.0159	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי לא מאובזר כולל עוגנים, סרג ודלי לבור ניקוז, הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 1072 7010 והנחיות המפקח באתר התא מסוג P במידות 85/85/105 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק.	קומפ'	3	2,351.80	7,055.40

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	100	80.00	8,000
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	45	37.51	1,687.95
41.02.0235	שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	195	51.15	9,974.25
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקיה.	קומפ'	3	1,875.58	5,626.74
	פרק 52 פרק 52				
	תת פרק 52.01 פרק 52.1				
52.01.0245	תא"צ 12.5 בעובי 3 ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס גירי/דולומטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	985	22.44	22,103.40
	תת פרק 52.02 פרק 52.2				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	985	1.71	1,684.35

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	90	80.00	7,200
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	80	35.27	2,821.60
41.02.0235	שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	220	48.10	10,582
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקיה.	קומפ'	4	1,875.58	7,502.32
	פרק 52 פרק 52				
	תת פרק 52.01 פרק 52.1				
52.01.0245	תא"צ 12.5 בעובי 3 ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס גירי/דולומטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	900	23.87	21,483
	תת פרק 52.02 פרק 52.2				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	900	1.82	1,638

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	80	80.00	6,400
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	10	35.27	352.70
41.02.0235	שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	235	48.10	11,303.50
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקיה.	קומפ'	3	1,875.58	5,626.74
	פרק 52 פרק 52				
	תת פרק 52.01 פרק 52.1				
52.01.0245	תא"צ 12.5 בעובי 3 ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס גירי/דולומטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	970	22.44	21,766.80
	תת פרק 52.02 פרק 52.2				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	970	1.71	1,658.70

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	370	80.00	29,600
	תת פרק 40.02 פרק 40.2				
40.02.0010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.	מ"ר	465	323.90	150,613.50
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאיטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	10	35.27	352.70
41.02.0235	שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	145	48.10	6,974.50
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	3	1,875.58	5,626.74
	פרק 52 פרק 52				
	תת פרק 52.01 פרק 52.1				
52.01.0245	תא"צ 12.5 בעובי 3 ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס גירי/דולומטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	645	22.44	14,473.80
	תת פרק 52.02 פרק 52.2				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	645	1.71	1,102.95

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	175	80.00	14,000
	תת פרק 40.02 פרק 40.2				
40.02.0010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.	מ"ר	150	323.90	48,585
	פרק 52 פרק 52				
	תת פרק 52.01 פרק 52.1				
52.01.0245	תא"צ 12.5 בעובי 3 ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס גירי/דולומטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	470	22.44	10,546.80
	תת פרק 52.02 פרק 52.2				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	470	1.71	803.70

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0070	מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק"ט 1552515 תוצרת איטונג או מדרגה נגישה מק"ט 4017 תוצרת אקרשטיין או 8 MA תוצרת וולפמן או ש"ע בגוון כלשהו לרבות, גימור אקרסטון/כורכרית בעיבוד כלשהו.	מטר	35	284.99	9,974.65
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	35	80.00	2,800
	תת פרק 40.02 פרק 40.2				
40.02.0010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.	מ"ר	30	323.90	9,717
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	50	35.27	1,763.50
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקיה.	קומפ'	1	1,875.58	1,875.58
	פרק 44 פרק 44				
	תת פרק 44.01 פרק 44.1				
44.01.0080	מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט.	מטר	14	190.06	2,660.84

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0070	מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק"ט 1552515 תוצרת איטונג או מדרגה נגישה מק"ט 4017 תוצרת אקרשטיין או MA 8 תוצרת וולפמן או ש"ע בגוון כלשהו לרבות, גימור אקרסטון/כורכרית בעיבוד כלשהו.	מטר	85	384.99	32,724.15
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	185	80.00	14,800
	תת פרק 40.02 פרק 40.2				
40.02.0010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.	מ"ר	47	323.90	15,223.30
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	140	35.27	4,937.80
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקיה.	קומפ'	1	1,875.58	1,875.58
	פרק 44 פרק 44				
	תת פרק 44.01 פרק 44.1				
44.01.0010	מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 110 ס"מ עד 120 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות.	מטר	6	368.80	2,212.80

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	60	80.00	4,800
	תת פרק 40.02 פרק 40.2				
40.02.0010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.	מ"ר	65	323.90	21,053.50

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0070	מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק"ט 1552515 תוצרת איטונג או מדרגה נגישה מק"ט 4017 תוצרת אקרשטיין או MA 8 תוצרת וולפמן או ש"ע בגוון כלשהו לרבות, גימור אקרסטון/כורכרית בעיבוד כלשהו.	מטר	47	284.99	13,394.53
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	335	80.00	26,800
	תת פרק 40.02 פרק 40.2				
40.02.0010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.	מ"ר	225	323.90	72,877.50
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	235	37.51	8,814.85
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	1	1,875.58	1,875.58
	פרק 42 פרק 42				
	תת פרק 42.02 פרק 42.2				
42.02.0011	הקמת מסלול פאמפטראק מאספלט/בטון עפ"י הגדרת האדריכל עם מינימום 10 אלמנטים כולל תכנון והקמה וכל הנדרש ע"י חברת עז הרים או שו"ע	קומפ'	1	250,000.00	250,000

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	100	80.00	8,000
	תת פרק 40.02 פרק 40.2				
40.02.0010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.	מ"ר	100	323.90	32,390
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	15	35.27	529.05

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.02 פרק 40.2				
40.02.0010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.	מ"ר	70	323.90	22,673
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	15	35.27	529.05

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פרק 40				
	תת פרק 40.01 פרק 40.1				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	5	80.00	400
	תת פרק 40.02 פרק 40.2				
40.02.0010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.	מ"ר	465	323.90	150,613.50
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.02 פרק 41.2 - עבודות השקיה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	15	35.27	529.05

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
פרק 57 מערכת אספקת מים					
תת פרק 57.01 צנרת ואביזרים					
57.01.0086	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר "2 עובי דופן 5/32" מונח בכלעומק	מטר	450	164.90	74,205
57.01.0090	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר "4 עובי דופן 5/32" מונח בכלעומק	מטר	920	268.20	246,744
57.01.0092	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר "6 עובי דופן 5/32" מונח בכלעומק	מטר	580	320.90	186,122
57.01.0304	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולאן פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה בעובי 40 ס"מ במצע סוג א' והידוק השכבות השונות	מטר	120	110.00	13,200
57.01.0306	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולאן פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי חוזר ב- CLSM עד למבנה הכביש ולאן מדרכה.	מטר	80	270.00	21,600
57.01.0460	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "6 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר "8-6"	קומפ'	2	2,327.00	4,654
57.01.0900	ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "3 על זקיף חרושתי בקוטר "4 לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט.	קומפ'	10	3,580.28	35,802.80
57.01.0910	ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "3*2 על זקיף חרושתי בקוטר "6 לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט	קומפ'	2	4,449.03	8,898.06

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
57.01.0920	הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר 2" (זקיף 3") לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולאן קיר בטון ולאן גדר קיים עם שרוול V.C. P בקוטר 200מ"מ במקום הנדרש	יח'	50	726.80	36,340
57.01.0930	הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר 2*2" (זקיף 3") לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולאן קיר בטון ולאן גדר קיים עם שרוול C.P.V בקוטר 200מ"מ במקום הנדרש	יח'	5	934.57	4,672.85
57.01.0940	גשר אביזרים מס' 1 כולל כל האביזרים (מגוף טריז בקוטר 6 אינץ', שסתום אוויר בקוטר 2 אינץ', הידרנט כפול), קטעי הצנורות בכל הקטרים, הקשתות, מעברי קוטר, גושי עיגון הכל לפי הפרט וכו'	קומפ'	2	9,500.00	19,000
57.01.0950	גשר אביזרים מס' 2 כולל כל האביזרים (מגוף טריז בקוטר 4 אינץ', שסתום אוויר בקוטר 2 אינץ', הידרנט יחיד), קטעי הצנורות בכל הקטרים, הקשתות, מעברי קוטר, גושי עיגון הכל לפי הפרט וכו'	קומפ'	2	8,000.00	16,000
57.01.0960	גשר אביזרים מס' 3 כולל כל האביזרים (מגוף טריז בקוטר 6 אינץ', מגוף טריז בקוטר 4 אינץ', שני שסתומי אוויר בקוטר 2 אינץ', הידרנט כפול), קטעי הצנורות בכל הקטרים, הקשתות, מעברי קוטר, גושי עיגון הכל לפי הפרט וכו'	קומפ'	3	16,000.00	48,000
57.01.0970	גשר אביזרים מס' 4 כולל כל האביזרים (מגוף טריז בקוטר 4 אינץ', שסתום אוויר בקוטר 2 אינץ'), קטעי הצנורות בכל הקטרים, הקשתות, מעברי קוטר, גושי עיגון הכל לפי הפרט וכו'	קומפ'	1	6,500.00	6,500
57.01.0980	גשר אביזרים מס' 5 כולל כל האביזרים (מגוף טריז בקוטר 4 אינץ', שסתום אוויר בקוטר 2 אינץ', המד מים מסוג אוקטב בקוטר 3 אינץ'), קטעי הצנורות בכל הקטרים, הקשתות, מעברי קוטר, גושי עיגון הכל לפי הפרט וכו'	קומפ'	1	15,000.00	15,000

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות					
40.01.0560	אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18 עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	190	133.62	25,387.80
40.01.0640	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17, 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	345	95.00	32,775
40.01.0670	אבן שפה טרומה באורך 1/2 מ' לאי תנועה במידות 23/50/23 ס"מ. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	20	100.00	2,000
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז					
51.06.0820	ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ) כולל יציקת משטח בטון לפי פרט (המחיר כולל את הבטון).	מ"ר	50	197.55	9,877.50
51.06.0828	מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט בתכניות. כולל פלדת זיון.	מ"ק	10	1,477.89	14,778.90
פרק 52 עבודות אספלט					
תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות					
52.01.0110	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	1,650	38.91	64,201.50
52.01.0220	תא"צ 19 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	טון	10	324.97	3,249.70
תת פרק 52.02 שונות					
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	1,650	1.71	2,821.50

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פיתוח האתר				
	תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות				
40.01.0640	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 30/100/15 , 25/100/17 ס"מ, (כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	302	95.00	28,690
	פרק 52 עבודות אספלט				
	תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות				
52.01.0110	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	900	38.31	34,479
	תת פרק 52.02 שונות				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	900	1.71	1,539

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פיתוח האתר				
	תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות				
40.01.0640	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 30/100/15, 25/100/17 ס"מ, (כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	385	95.00	36,575
40.01.0670	אבן שפה טרומה באורך 1/2 מ' לאי תנועה במידות 23/50/23 ס"מ. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	15	90.00	1,350
	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז				
51.06.0820	ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ) כולל יציקת משטח בטון לפי פרט (המחיר כולל את הבטון).	מ"ר	60	197.55	11,853
51.06.0828	מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט בתכניות. כולל פלדת זיון.	מ"ק	15	1,477.89	22,168.35
	פרק 52 עבודות אספלט				
	תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות				
52.01.0110	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	1,700	38.91	66,147
52.01.0220	תא"צ 19 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	טון	10	324.97	3,249.70
	תת פרק 52.02 שונות				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	2,050	1.71	3,505.50

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פיתוח האתר				
	תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות				
40.01.0560	אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18 עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	130	133.62	17,370.60
40.01.0640	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17 , 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	290	95.00	27,550
	פרק 52 עבודות אספלט				
	תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות				
52.01.0110	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	1,400	38.91	54,474
52.01.0220	תא"צ 19 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	טון	10	324.97	3,249.70
	תת פרק 52.02 שונות				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	1,400	1.71	2,394

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 40 פיתוח האתר				
	תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות				
40.01.0560	אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18 עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	150	133.62	20,043
40.01.0640	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17 , 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	295	95.00	28,025
	פרק 52 עבודות אספלט				
	תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות				
52.01.0110	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	1,200	38.91	46,692
52.01.0220	תא"צ 19 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	טון	10	324.97	3,249.70
	תת פרק 52.02 שונות				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	1,200	1.71	2,052

מועצה אזורית משגב

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	מחיר יחידה	סה"כ מצטבר
	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.01 פרק 51.1				
51.01.0530	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	מ"ר	2,200	6.41	14,102
	תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך				
51.09.0030	אספקה והתקנה של עמוד מגולון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	2	186.21	372.42
51.09.0040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	2	144.84	289.68
51.09.0050	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	מטר	1,300	2.77	3,601
51.09.0080	צביעת חץ בודד.	יח'	2	31.00	62
51.09.0160	מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי לרמת בלימה N-2 מטיפוס 2.0ESP.	מטר	100	190.06	19,006
	פרק 52 עבודות אספלט				
	תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות				
52.01.0110	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	800	38.91	31,128
52.01.0200	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	3,000	37.73	113,190
52.01.0220	תא"צ 19 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	טון	5	324.97	1,624.85
	תת פרק 52.02 שונות				
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	800	1.71	1,368
52.02.0020	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.3 ליטר/מ"ר	מ"ר	3,000	1.38	4,140
52.02.0040	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.	מטר	70	23.51	1,645.70

מועצה אזורית משגב

כתב כמויות (ריכוז)

05/05/2025

דף מס': 028

השלמת פיתוח תשתיות ציבוריות גילון

בסיס: 02 מדד הבניה תאריך 04/2022 ערך 125.5000

מוגבל עד 31/07/2025

חודש	סכום מצטבר	סכום להתייקרות	תאריך מדד חשבון	ערך מדד חשבון	% התייקרות	סכום התייקרות	התייקרות מצטברת
04/25	3,448,348.24	3,448,348.24	04/25	138.7000	10.52	362,766.23	362,766.23

תאריך מדד החשבון 04/2025

חשבון: 1

סכום מצטבר	מדד	סכום להתייקרות	תאריך מדד בסיס	ערך מדד בסיס	ערך מדד חשבון	הערה	% התייקרות	סכום התייקרות
3,448,348.24	02	3,448,348.24	04/22	125.5000	138.7000		10.52	362,766.23
3,448,348.24		3,448,348.24	התייקרות בחשבון					362,766.23

ריכוז יציבה המיון: 3,448,348.24 (45.00%)

3,448,348.24	מצטבר מחושב במחירי בסיס התייקרות
(+) 362,766.23	מצטבר כולל התייקרות
3,811,114.47	18.0% מע"מ
(+) 686,000.60	סכום לתשלום בחשבון זה
4,497,115.07	

הפרש לתשלום מח-ן קודמים 0.00

ט"ו תמוז ה'תשפ"ה (05/05/2025) - 028 מס' דף: 028

מועצה אזורית משגב

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן